

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงถนนลาดยาง

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี สำนักสำนักทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
 ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง
 สถานที่ก่อสร้าง สายภูผ้อยลม - ต้าเพียรอินทร์
 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ระยะทางดำเนินการ 0.900 กิโลเมตร
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	3,000,479.00	1.3322	3,997,238.12	- เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	3,830.00	1.0000	3,830.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			4,001,068.12	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			4,000,000.00	
ตัวอักษร	(สี่ล้านบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.900 กม. เดิมมีราคา กม.ละ 4,444,444.44 บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหนือถนน คสล.(ถ้ามี))

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการฯ

นายชาญชัย เดชสุทธิ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

นายสุกฤษฏิ์ รัตนดิษฐ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

นายสมหวัง บุตรแก้ว

วิศวกร โธธาปฏิบัติการ

แบบราคากลางงานปรับปรุงถนนลาดยาง

สายทาง สายคู่ผสม - อำเภออินทร์

ตำบลห้วยทุ่ง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยาง ความยาวรวม 0.900 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 2 ช่วง
 ผิวจราจร ลาดยางแบบ Asphalt concrete Natural Rubber กว้าง 6.00 เมตร
 ไหล่ทาง ลาดยางแบบ Asphalt concrete Natural Rubber ข้างละ 0.00 เมตร
 ช่วงดำเนินการ กม.0+650 - กม.0+925, กม.0+975 - กม.1+600
 ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
ประเภทงานก่อสร้างทาง								
1	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวจราจร คสล. เดิม (ความหนา 10 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานคันทางเดิม							
	2.1 งานกรูททางยางป้า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานตัดขึ้นรูปคันทาง							
	2.3.1 งานดินตัด	ลบ.ม.	602	42.20	25,404.40	1.3322	56.22	33,843.74
	2.4 งานถมคันทาง							
	2.4.1 งานดินถม							
	2.4.1(1) งานดินถม(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	301	39.00	11,739.00	1.3322	51.96	15,638.70
	2.4.1(2) งานดินถม(จากนอกโครงการ)	ลบ.ม.	512	95.90	49,100.80	1.3322	127.76	65,412.09
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานรองพื้นทางถูกรัง	ลบ.ม.	1,326	135.00	179,010.00	1.3322	179.85	238,477.12
	3.1.2 งานรองพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	1,182	666.40	787,684.80	1.3322	887.78	1,049,353.69
	3.2.2(1) งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง + Widening							
	4.1.1 งาน Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง							
	4.1.1(1) Prime Coat	ตร.ม.	5,550	33.60	186,480.00	1.3322	44.76	248,428.66
	4.1.1(2) Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.2 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.3 งานผิวทาง Asphalt concrete (Natural Rubber) หนา 4.00 ซม.							
	4.1.3(1) ปูบนผิว Prime Coat	ตร.ม.	5,550	295.60	1,640,580.00	1.3322	393.80	2,185,580.68
	4.1.3(2) ปูบนผิว Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.2 งานไหล่ทาง							
	4.2.1 งาน Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวไหล่ทาง							
	4.2.1(1) Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.1(2) Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

