

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 4729/2558 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558
 งานประมาณการ เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยหลวง บริเวณบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 ความยาว 320 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ ยผจ.อด. 69/58
 ประมาณราคาวันที่ 14 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	2,223,050.30	1.3224	2,939,761.72	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			2,939,761.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,930,000.00	
	ตัวอักษร	(สองล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)			

..... ประธานกรรมการ

นายสุรศักดิ์ พูนทำนอง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ

นายพิชาญ บุตรสีสัย

วิศวกรโยธาชำนาญการ

..... กรรมการ

นายประมวล เสมอหน้า

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 4729/2558 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558

ประมาณราคา เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยหลวง บริเวณบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 ความยาว 320 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่ ยผจ.อด. 69/58

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาเมื่อ 14 มกราคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน ราคา/หน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยหลวง บริเวณบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4								
1.1	ขุดดินปรับระดับ	3,170.00	ลบ.ม.	-	-	16.44	52,114.80	52,114.80	
1.2	เรียงหินใหญ่แทรกโพรงด้วยหินเล็ก	720.00	ลบ.ม.	410.000	295,200.00	224.00	161,280.00	456,480.00	
1.3	ทรายถม พร้อมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85 %	1,269.00	ลบ.ม.	330.00	418,770.00	38.50	48,856.50	467,626.50	
1.4	แผ่นใยสังเคราะห์	4,050.00	ตร.ม.	60.00	243,000.00	2.00	8,100.00	251,100.00	
1.5	กล่องลวดตาข่ายแมทเทรซ ขนาด 2.00x6.00x0.30 ม.	210.00	กล่อง	2,400.00	504,000.00	7.50	1,575.00	505,575.00	
1.6	หินใหญ่ในกล่องแมทเทรซ	756.00	ลบ.ม.	410.000	309,960.00	224.00	169,344.00	479,304.00	
1.7	ทิ้งหินใหญ่ปิดหัว - ท้ายเขื่อน	25.00	ลบ.ม.	360.000	9,000.00	74.00	1,850.00	10,850.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				1,779,930.00		443,120.30	2,223,050.30	

 ประธานกรรมการ
นายสุรศักดิ์ พูนทำนอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการ
นายพิชาญ บุตรสีสาย
วิศวกรโยธาชำนานุกร

 กรรมการ
นายประมวล เสมอหน้า
นายช่างโยธาชำนานุกร